Comunità Montana Valtellina di Tirano

PIANO DELLA VIABILITA'
AGRO - SILVO - PASTORALE

Periodo di validità: 2007-2009



3	SCHEDE DELLA VIABILITA' IN PROGETTO	
	Aggiornamento giugno 2011	COMUNE DI APRICA

Il progettista

dott. for. Fabio Antonioli

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.01P
progr.CM: 1
ID strada: 1

Urgenza: 1
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Strada di S. Pietro

Partenza

loc.: **S. Pietro**
X: 1589456
Y: 5112098
Z: **1.188** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **S. Pietro**
X: 1588611
Y: 5111895
Z: **1.239** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **I**
lunghezza planimetrica m: **1.249**
larghezza minima m: 3,00
numero di tornanti: -
pendenza media: 12%
pendenza massima accettabile: 16%
quota minima (m s.l.m.): 1.188
quota massima (m s.l.m.): 1.287

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
3	€ 100	1.249	€ 125.000

Note:
Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.02P
progr.CM: 2
ID strada: 2

Urgenza: 2
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Sopra Liscidini

Partenza

loc.: **Sopra Liscidini**
X: 1587055
Y: 5111128
Z: **1.049** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Sopra Liscidini**
X: 1587814
Y: 5111290
Z: **1.115** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **II**
lunghezza planimetrica m: **1.072**
larghezza minima m: 3,00
numero di tornanti: 1
pendenza media: 6%
pendenza massima accettabile: 20%
quota minima (m s.l.m.): 1.049
quota massima (m s.l.m.): 1.115

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
2	€ 60	1.072	€ 65.000

Note:
Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.03P
progr.CM: 3
ID strada: 3

Urgenza: 2
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Aprica - Foppe

Partenza

loc.: **Aprica**
X: 1588413
Y: 5111214
Z: **1.213** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Foppe**
X: 1588103
Y: 5110951
Z: **1.276** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
lunghezza planimetrica m: **562**
larghezza minima m: 2,50
numero di tornanti: -
pendenza media: 12%
pendenza massima accettabile: 25%
quota minima (m s.l.m.): 1.213
quota massima (m s.l.m.): 1.278

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
2	€ 60	562	€ 35.000

Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.04P
progr.CM: 4
ID strada: 4

Urgenza: 3
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Roccolo - Monte Belvedere

Partenza

loc.: **Roccolo**
X: 1586865
Y: 5111513
Z: **1.179** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Monte Belvedere**
X: 1587265
Y: 5111922
Z: **1.469** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **IV**
lunghezza planimetrica m: **2.265**
larghezza minima m: 2,00
numero di tornanti: 4
pendenza media: 15%
pendenza massima accettabile: 25%
quota minima (m s.l.m.): 1.134
quota massima (m s.l.m.): 1.469

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
3	€ 100	2.265	€ 225.000

Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.05P
progr.CM: 5
ID strada: 5

Urgenza: 2
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Belvedere - Fontanello

Partenza

loc.: **Belvedere**
X: 1586345
Y: 5111827
Z: **1.178** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Fontanello**
X: 1586818
Y: 5112237
Z: **1.134** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
lunghezza planimetrica m: **685**
larghezza minima m: 2,50
numero di tornanti: -
pendenza media: 11%
pendenza massima accettabile: 25%
quota minima (m s.l.m.): 1.118
quota massima (m s.l.m.): 1.178

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
2	€ 60	685	€ 40.000

Note:
Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.06P
progr.CM: 6
ID strada: 6

Urgenza: 1
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Madonna

Partenza

loc.: **Madonna**
X: 1587138
Y: 5111458
Z: **1.114** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Madonna**
X: 1588013
Y: 5111613
Z: **1.177** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **I**
lunghezza planimetrica m: **928**
larghezza minima m: 3,00
numero di tornanti: -
pendenza media: 7%
pendenza massima accettabile: 16%
quota minima (m s.l.m.): 1.114
quota massima (m s.l.m.): 1.177

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
3	€ 100	928	€ 95.000

Note:
Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 1.07P
progr.CM: 7
ID strada: 7

Urgenza: 3
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Baite Grasso

Partenza

loc.: **Baite Grasso**
X: 1587496
Y: 5107956
Z: **1.186** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Baite Grasso**
X: 1587507
Y: 5108079
Z: **1.205** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **IV**
lunghezza planimetrica m: **125**
larghezza minima m: 2,00
numero di tornanti: -
pendenza media: 15%
pendenza massima accettabile: 25%
quota minima (m s.l.m.): 1.186
quota massima (m s.l.m.): 1.205

Dati amministrativi

Comune: **APRICA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
2	€ 60	125	€ 10.000

Note:
Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Aprica
data di stampa: 28 febbraio 2007